

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 25.01.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu „Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”

Nr sprawy: EZ/215/95/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W UZUPEŁNIENIU ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 13.01 2017R. i
23.01.2017R.:

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI: W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej w dniu 13.01.2016 r. do pytań nr 14 i 33 Zamawiający informuje, że wymaga:

- w pomieszczeniach nr.: C3.11 i C3.13 wymaga w każdej tablicy ściennej – po 2 punkty poboru tlenu, 2 punkty poboru próżni, 2 punkty poboru sprężonego powietrza medycznego,
- w pomieszczeniach H3.01, H3.12, H3.29 wymaga w każdej tablicy ściennej – po 2 punkty poboru tlenu, 2 punkty poboru próżni, 2 punkty poboru sprężonego powietrza medycznego

Skrzynki zaworowo-kontrolne należy zamontować dla ilości gazów rozprowadzanych w danym zakresie wykonywanych robót.

130. W zamieszczonej dokumentacji Traktu Porodowego w bud. C nie ma przedstawionej instalacji sygnalizacji pożaru SAP. Prosimy o potwierdzenie, że jest ona w zakresie robót oraz o przedstawienie projektu wykonawczego na instalację SAP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zrealizowania wszystkich robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz wymaga, aby dostarczyć, zainstalować, uruchomić instalację SAP dla Traktu Porodowego w bud. C w zakresie ochrony pełnej uwzględniając wymagania zawarte w:

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
- Zbiór wytycznych i materiałów do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej - mgr inż., Jerzy Ciszewski ITB

Ochroną należy objąć pomieszczenia, przestrzenie między sufitowe zgodnie z wymaganiami opisanymi w ww wytycznych.

Rozmieścić przyciski ROP zgodnie z wymaganiami określonymi w ww wytycznych.

Rozmieścić sygnalizatory zgodnie z wymaganiami określonymi w ww wytycznych.

136. Prosimy o przedstawienie schematu monitoringu prądów różnicowych oraz systemu dla instalacji wydzielonych pomieszczeń w systemie IT dla bloków A+E, C oraz H.

Odpowiedź: Sieć monitoringu prądów różnicowych i układów IT dla budynku C w zakresie Traktu Porodowego wykonać zgodnie z projektem.

Sieć monitoringu prądów różnicowych i układów IT dla budynku A należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętlę sieci RS485 doprowadzić do rozdzielni głównej RA w budynku A i zakończyć konwerterem.

Sieć monitoringu prądów różnicowych dla budynku H należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętlę sieci RS485 doprowadzić do rozdzielni głównej RH w budynku H i zakończyć konwerterem.

Sieć monitoringu prądów różnicowych dla budynku C (w zakresie Patologii Cięży) należy wykonać w oparciu o aplikację producenta dostarczanego systemu. Pętlę sieci RS485 przyłączyć do pętli zaprojektowanego układu dla Traktu Porodowego.

Wszystkie układy wykonać w standardzie i z użyciem sprzętu jak dla Traktu Porodowego.

138. Prosimy o wskazanie na jakich poziomach budynku, należy wykonać kanały napowietrzające.

Odpowiedź: Na każdym rzucie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej znajdują się rzędne prowadzenia kanałów napowietrzających. Każdy kanał opatrzony jest rzędną SK (spód kanału) i rzędną względem zera budynku oraz wymiarami kanałów (szerokość/wysokość)

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na:

Nowy termin składania ofert to: 06.02.2017 roku godz. 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert to: 06.02.2017 roku godz. 10:10.

Nowy termin wnoszenia wadium to: 06.02.2017 roku godz. 10:00

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PÓDKARPACKIEGO
Im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński